

MATADOURO MUNICIPAL DE ÉVORA

PLANTA DO MATADOURO MUNICIPAL - ANO DE 1899

PLANTA DO MATADOURO MUNICIPAL DA CIDADE D'EVORA

Escala - 1/100

25

Curral do gado bravo

Caminho de condução do gado bravo

Curral do gado
negro e branco

Curral

Portões

Curral

Curral

Curral

Galco

Terrão inculto - 5 oliveiras

Rua

de

Matadouro

Alpendrada

Porta de passagem e depósito
de carne

Vis. do matadouro em 12 de set. 1889
Eng.º Dr.º
J.º de Almeida

Evora 12 de Outubro de 1899.
João Baptista de Almeida
Eng.º Dr.º

MATADOURO MUNICIPAL DE ÉVORA – ANO DE 1899

ALPENDRE PARA A MATANÇA DO GADO SUINO

Memória justificativa e descritiva

approvado. Secretaria do Interio,
em 2 de dezembro de 1889.

Em vista da deliberação da ^{ma} Camara Municipal que pro-
hibiu, com muito justos fundamentos, a matança de ga-
do suino pelas ruas da cidade, o que daria uma nota tur-
pe de atrozidade, pouco para desferir e lançar, a uma das prin-
cipaes honras do paiz, nasce a necessidade imperiosindi-
vel de fornecer a mesma Camara um local apropriado,
a todos os individuos que não dispozerem de espaço
privado (quintal, pátio, etc.), e porisso estava naturalmen-
te indicado o matadouro municipal, onde ao mesmo
tempo se vere a fiscalisação para com os negocian-
tes de carnes de porco. Dispõe este estabelecimento mu-
nicipal de espaço sufficiente para tal fim, porém
na fôrma desigual e, torna-se proprio. Constatou-
se no anno proximo passado uma alpendrada provi-
soria, pequena e em condições algumas que a recomen-
dam - mas tem espaço nem commodidades nem
pode ter o sufficiente arieo - em summa é provisó-
rio, para acudir ás primarias necessidades. Entã
pelo a reclamar a demolição e substituição por
outra que, embora sem luxo, possa satisfazer ás ne-
cessidades do serviço. A este intuito encarregou-me o Sr.
Sr. Francisco José Alves da Silva, digno vereador do
pulsão respectivo, da elaboração do projecto d'uma
nova alpendrada, tendo-me dado os elementos in-
dispensáveis, como dimensões, disposição, etc., em
fôrma de que fiz um pequeno projecto, que, attendendo
ao pouco tempo tempo que me foi concedido para o
apresentar, é possível que leve alguma lacuna, que o
reclame do espirito da ^{ma} Camara Municipalidade o terá sem
dúvida.

O tabacho é bem simples: é uma alpendrada, rebu-
da por tres dos seus lados por muros de alvenaria pa-
ra intorem as correntes fortes d'ar que arrastariam

o fumo, tornando o trabalho penoso e incómodo, e tudo sómente aberto um lado (o da frente) sendo a aba do telhado supportada por quatro columnas de ferro fundido. Mede interiormente 20,0^m de comprimento por 7,0^m de largura. A cúpula é miúda, isto é, travejamento de madeira de casquinha (com as esquadrias indicadas no desenho, corte em A'B), e a cobertura de folha de ferro ondulado; tem a quasi todo o comprimento um lanternim, para a saída do fumo, coberto pela mesma forma que o telhado geral no sentido do comprimento e occupando 12,0^m até a muralha; o restante espaço para a esquerda (vi. de planta) é destinado a matacão, abertura e limpeza dos pores (utirpação), pegagem, etc.; a muralha é guarnecida com um esquadramento de cantaria, e o fundo é ladrilhado; o pavimento geral é todo de calçada ordinaria. São de facilissima comprehensão os restantes detalhes, porisso me abstenho de mais explicações superfluas.

Os preços das diversas quantos de trabalhos estas talvez um pouco baixos em relação aos dos jornais e materiais n'esta localidade, porque tive que subordinar-me a verba restricta; com tudo creio que com uma judiciosa administração se pode conseguir a realisação d'esta obra pela verba orçada que monta a oitocentos noventa e oito mil quinhentos e cincoenta reis (898.550).

Brera 22 de Novembro de 1899

Antonio Carlos Trindade
cond.º d'obras publicas

Designações	Numero de partes eguaes	Dimensões			Superficies		Volumes		Sommas			Observações
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciaes	Totaes	Parciaes	Totaes	Comprimentos	Superficies	Volumes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capitulo 1.º												
Excavações para fundamentos												
Muro anterior	1	21,20	0,80	1,0			16,960	16,960				
" lateraes	2	7,50	0,70	1,0			5,250	10,500				
Muragreira	2	12,50	0,40	0,80			4,000	8,000				
Bases das columnas	4	0,40	0,40	1,0			0,160	0,640			36,100	
Capitulo 2.º												
Alven. ordinarias em												
Fundações - O mesmo que as excavações												
Elevação												
Muro anterior	1	21,0	0,60	3,50			14,100	14,100				
" lateraes	2	7,50	0,50	3,50			13,125	26,250				
"	2	7,50	0,50	1,50			2,812	5,624			75,974	empensas
Rebocos												
Muro anterior	1	21,0	"	3,50	73,50	73,50						
" lateraes	4	7,50	"	3,50	26,25	105,00						
"	4	7,50	"	1,50	5,62	22,50						
vantaria												
Capramento da	2	12,50	(0,40)	(0,15)								
muragreira	1	20,0	8,0	"	160,0	160,0				160,0		
Calçada ordin.ª	1	11,20	0,50	"	5,60	5,60				5,60		
Capitulo 3.º												
Obras de ferro e zinco												
Columnas fundidas	4	(Diam.º 0,20)	(3,35)									
Obertura de ferro												
de ferro zincado em												
Telhado geral	2	21,60	3,65	"	78,84	157,68						
Lanterisim	2	18,60	1,50	"	27,90	55,80				213,48		
Alçargos de zinco	1	21,0	"	"					21,0			

Designações	Numero de partes eguaes	Dimensões reduzidas			Superficies		Volumes		Sommas			Observações
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciaes	Totaes	Parciaes	Totaes	Comprimento	Superficies	Volumes	
		m. 3.	m. 4.	m. 5.	m. 2. 6.	m. 2. 7.	m. 3. 8.	m. 3. 9.	m. 10.	m. 2. 11.	m. 3. 12.	
1	2	21,60	5,50	"	11880	237,60			21,60	237,60		13
Capitulo 4.^o Obras de carpinteiro Travejamento com- pleto, incluindo as nas e lanternim Evora 22 de Novembro de 1899 António Manuel Pereira escri. Obras publicas												


Orçamento

vações

13

Designação das obras	Quantidades	Preços da unidade	Despesas por	
			Obras	Capitulos
Capitulo 1.^o Excavações				
Excavações para fundamentos	36,100 ^{m3}	+100	3.610	3.610
Capitulo 2.^o Obras de pedreiro, canteiro e calceteiro				
Alvenaria ordinaria em fundam.	36,100 ^{m3}	2+000	72.200	
" " em elevação	45,944 ^{m3}	2+200	101.140	
Rebocos ordinarios e caiçad	204,00 ^{m2}	+060	12.240	
Capramento de cantaria	25,00 ^m	1+200	30.000	
Calçada à portuguesa	160,00 ^{m2}	+300	48.000	
Ladrilhado na musgadeira	5,60 ^{m2}	+500	2.800	332+200
Capitulo 3.^o Obras de ferro e zinco				
Colunas de ferro fundido, assentes	4 ^{m2}	30+000	120.000	
Cobertura de folha de ferro zincado	213,48 ^m	+800	170.780	
Algarz de zinco	21,0 ^m	+500	10.500	301+380
Capitulo 4.^o Obras de carpinteiro				
Trançamento completo, incluindo azenas e lanternim	237,60 ^{m2}	1+100	261.360	261+360
			Summa = 898+550	
Importa este orçamento na quantia de oitocentos noventa e oito mil quinhentos e cinquenta reis.				
Bras 22 de novembro de 1899				
Antonio Manuel Tavares cons.º Obras publicas				

Cozte am 23.

[illegible]

delatati de hunc
Augustus Pius dilectus
fratris de offi de vira
Francis de amoro et amig de

Enora, 22 de Novembro de 1899

Chatham's and Davis
and Mr. Johnson published

Ulcido

